

## CAPITOLATO

### Lavori extra terrazzo e smaltimento materiali presenti nel corridoio dell'edificio

1 Posa in opera di una scossalina a chiusura delle testate dei pannelli sandwich attualmente rimaste a vista e non rifinite. La scossalina sarà integrata e formerà un tutt'uno con il canale di gronda da porre in opera lungo il compluvio e già compreso nei lavori.

2 I lavori di cui sopra necessitano di una regolarizzazione preventiva del profilo esterno sia dei pannelli di copertura, che delle travi di legno di cui è necessario allineare l'aggetto mediante risagomatura della testata.

3 Stuccatura e tinteggiatura dell'intera parete della Centrale termica dove sono state realizzate le tracce per il passaggio dei corrugati necessari alla realizzazione dei nuovi punti di allaccio all'energia elettrica, così da dare omogeneità di colore alla parete stessa;

4 Stuccatura e tinteggiatura della porzione piena del muro perimetrale alla terrazza per garantire una continuità di finitura e una uniformità di colore

5 Incremento dello spessore dei paracolpi di protezione dei pilastri in legno in modo che l'elemento in gomma si adatti all'attuale larghezza della base dei pilastri

6 Regolarizzazione dei discendenti e convogliamento sottopavimento delle tubazioni di raccolta acqua piovana proveniente dalla CT

7 Smaltimento di tutto il materiale presente nel corridoio carrabile alle spalle dell'edificio

Il totale dovrà comprendere la manodopera, tutti i materiali necessari allo svolgimento del lavoro, la pulizia finale e lo smaltimento di tutti i rifiuti presso discariche autorizzate.