

**CAPITOLATO
SI RICHIEDONO I SEGUENTI LAVORI:**

- Lavori di messa in sicurezza mediante riduzione del plinto in cemento di appoggio dei 10 pilastri in legno della copertura e loro protezione con materiale antiurto (tipo palestra)
- Carteggiatura legno della copertura per successiva stesura di impregnante protettivo a più mani.
- Fornitura e posa di gronda con discendenti mancanti in plastica marrone

