

CAPITOLATO

- n. 40 funi con elemento pressato/piombato necessari alla realizzazione di n. 10 tiri di scena,
- n. 10 stangoni innestabili con piastra per attacco funi e grillo
- prolungamento della struttura della graticcia fino alla parete di fondo con: n. 6 travi IPE 100 L=2mt, n.2 travi perimetrali e paralleli alla parete del teatro in HEA120 per alloggiamento rinvii a doppia carrucola, n.1 trave in HEA120 ortogonale alle n. 6 IPE100, fissata da muro a muro con relative mensole, n.6 carrucole di rinvio fune per ogni linea di prolungamento: quindi costo di 36 pz di carrucole di rinvio singole, costo 12 pz carrucole di rinvio doppie, costo n. 1 struttura metallica IPE100 e HEA120
- costo servizio di manutenzione anno 2021 da eseguirsi in base al piano di manutenzione elaborato dall'Ing. Chiarelli

