

CAPITOLATO LAVORI TEATRO DUSE

Si richiede quanto di seguito specificato:

Fornitura e posa in opera di mantegni metallici per fissaggio canape per realizzazione tiri manuali. Dovranno essere posti in particolare, mediante inghisaggio a parete, un doppio mantegno per lato in tubo da 48mm, mtl 3,30 su un lato e 2,20 sull'altro; incluse piastre forate per inghisaggi.

